Гранд-СМЕТА

**СОГЛАСОВАНО:**
Директор ООО "Аква-Люкс"

_____ А.Н. Рукосуев
"____" _____ 2015 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**
Глава Пинчугского сельсовета
_____ Л.В. Чаусенко
"____" _____ 2015 г.

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на строительство водопровода по ул. Кирова в п. Пинчуга по адресу: Красноярский край, Богучанский район п. Пинчуга ул. Кирова
*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Сметная стоимость строительных работ _____490,000 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____11,650 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2015 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Раздел 1. Земляные работы, демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕР01-01-003-14** | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*Работа вблизи действующих подземных коммуникаций ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* | 1000 м3 грунта | 3,58<br>*340*4*3/1000-0,5* | 6771,89 | 146,06 | 6625,83 | 526,04 | 24243 | 523 | 23720 | 1883 |
| 1,1 | **ТЕР01-01-013-15** | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*Работа вблизи действующих подземных коммуникаций ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* | 1000 м3 грунта | 0,5 | 10075,08 | 341,59 | 9724,21 | 1011,37 | 5038 | 171 | 4862 | 506 |
| 1,2 | **310-3002-1** | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 2 км; нормативное время пробега 0,351 час; класс груза 1 | 1 т | 800 | 9,25 | | | | 7400 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **ТЕР01-02-057-02** *К=1,2* | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. группа грунтов 2 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ. 3.187 Доработка вручную. зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях. разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2* | 100 м3 грунта | 0,17 *340*0.1*0.5/100* | 1657,66 | 1657,66 | | | 282 | 282 | | |
| 2,1 | **ТЕР11-01-002-01** | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 12 | 278,54 | 21,57 | 34,14 | 3,32 | 3342 | 259 | 410 | 40 |
| 3 | **ТЕР01-01-033-02** | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 4,08 | 1151,95 | | 1151,95 | 131,81 | 4700 | | 4700 | 538 |
| 4 | **ТЕР01-01-036-01** *К=3* | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Добавить на 3 прохода ПЗ=3 (ОЗП=3, ЭМ=3 к расх., ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)* | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 2,72 *340*8*0,001* | 148,05 | | 148,05 | 16,95 | 403 | | 403 | 46 |
| | **Раздел 2. Водоснабжение** | | | | | | | | | | | |
| 5 | **ТЕР16-04-002-05** | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 3,4 *340/100* | 3552,22 | 1613,33 | 1696,41 | 200,02 | 12078 | 5485 | 5768 | 680 |
| 6 | **Прайс** | Труба ПНД диам.50мм | м | 340 | 26,76 | | | | 9098 | | | |
| 7 | **Прайс** | Шаровой кран диам.50мм | шт | 1 | 282,25 | | | | 282 | | | |
| 8 | **Прайс** | Заглушка диам. 50мм | шт | 1 | 28,19 | | | | 28 | | | |
| 9 | **Прайс** | Муфта 50*2" | шт | 2 | 19,27 | | | | 39 | | | |
| 10 | **Прайс** | Резьба диам. 50мм | шт | 1 | 5,89 | | | | 6 | | | |
| 11 | **ТЕР16-07-005-01** | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 3,4 *340/100* | 173,36 | 67,08 | 48,95 | | 589 | 228 | 166 | |
| 12 | **ТЕР16-07-003-06** | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 | 465,74 | 71,18 | 12,15 | 0,15 | 466 | 71 | 12 | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 67994 | 7019 | 40041 | 3693 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 76703 | 7204 | 48565 | 4446 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 10511 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 5065 | | | |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Земляные работы, демонтажные работы | | | | | | | | | 301921 | | | |
| Итого по разделу 2 Водоснабжение | | | | | | | | | 165247 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 467168 | | | |
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 13534 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 48565 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФОТ | | | | | | | | | 11650 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 10511 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 5065 | | | |
| Временные проезды 1,5% | | | | | | | | | 7008 | | | |
| **Итого** | | | | | | | | | **474176** | | | |
| Непредвиденные затраты 3% | | | | | | | | | 14225 | | | |
| **Итого с непредвиденными** | | | | | | | | | **488401** | | | |
| НДС при упрощенной системе налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+0,182*НР+0,15*СП)*0,18 | | | | | | | | | 10859 | | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **499260** | | | |
| **ВСЕГО по смете с коэффициентом снижения к=0,9814** | | | | | | | | | **490000** | | | |

Составил: Гл. специалист Брюханова Е.А.