


УТВЕРЖДАЮ:

Глава Пинчугского сельсовета

А.В. Чаусенко

"30 июля" 2014 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на наружные сети водоснабжения по ул. Киевская, ул. Жуковского в п. Пинчуга

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод по ул.Киевская, ул.Жуковского				
1	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	4,669	
2	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	3,335	
3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63мм	1 км трубопровода	0,667	
4	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников	10 фасонных частей	0,2	
5	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных частей	1,5	
6	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50мм	1 задвижка (или клапан обратный)	4	
7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	1 фланец	8	
8	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	4,669	
9	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	2,668	
10	Отсыпка дороги в местах прокладки водопровода через дорогу толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм однослойных	1000м2 основания	0,054	
11	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-009-01, 27-04-009-02	1000м2 основания	0,054	
Колодец - 2 шт				
12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	10м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,3278	
13	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1500мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8кг на 1м, бетона В15 0,449 м3	п.м	5,4	
14	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 700мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 5кг на 1м, бетона В15 0,169 м3	п.м	1,8	
15	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ	м3	0,54	
16	Люки чугунные легкий	шт.	2	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5
17	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100м2 изолируемой поверхности	0,330077	
18	Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15т: расстояние перевозки 30км; нормативное время пробега 3,122 час; класс груза 1	1 т	8	
19	Устройство отмостки глинобитной без добавок	1 м3 подстилающего слоя	1,32	

Составил: гл. специалист



Брюханова Е.А.